

**Atualize ou faça seu  
cadastro clicando aqui!!!**

**ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE**







**Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas**

[Coleta de Preços](#) / [Fornecedores](#) / [Insumos](#) / [Especificações](#) / [Serviços](#) / [Downloads](#) / [Contato](#)

### Composição de Preço de Serviço

Julho/2020-1

Serviço		
Código	Descrição do Serviço	Unidade
12915/ORSE	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un

Composição de Preço						
*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	13676/ORSE	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	1	65,61	65,61
	04750/SINAPI	Pedreiro	h	0,33	6,63	2,19
	06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,33	4,75	1,57
	02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,0911	39,09	3,56
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,33	2,93	0,97
	10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,33	2,86	0,94

Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	67,72	5,06	5,68	0,59	79,05

Relação Detalhada de Insumos						
*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,09500994	10,00	0,95
M	12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00074664	38,78	0,03
M	13676/ORSE	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	1	65,61	65,61
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00018666	10,50	0,00
M	12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00055998	8,08	0,00
M	02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00012066	124,50	0,02
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00419985	140,00	0,59
M	04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000132	15,45	0,00
M	04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000165	10,80	0,00
M	11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000231	11,26	0,00

M 11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000231	9,05	0,00
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00037332	300,00	0,11
M 00941/ORSE	Fardamento	un	0,00139995	71,60	0,10
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00214659	7,27	0,02
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00006033	22,60	0,00
M 11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000066	13,52	0,00
M 11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000132	11,50	0,00
M 11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,000033	16,55	0,00
M 10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000066	13,49	0,00
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00074664	5,30	0,00
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,00012066	17,29	0,00
P 04750/SINAPI	Pedreiro	h	0,33	14,08	4,65
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00419985	4,90	0,02
M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00167994	35,90	0,06
M 10790/ORSE	Prumo de face	un	0,000033	18,68	0,00
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,09500994	4,50	0,43
M 10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000066	16,70	0,00
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00419985	12,54	0,05
M 11247/ORSE	Serra mármore	un	0,000033	272,97	0,01
P 06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,6033	10,09	6,09
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00018099	10,55	0,00
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,07835253	4,00	0,31